

【土木工事】 作成例

※積算内訳書の記載例等に表記されている数字等は、適当な数字を表示しておりますので参考とはなりません。

- ◆ 閲覧用設計書 …P.1～P.7
- ◆ 積算内訳書【記載例】 …P.8～P.11

見積参考資料

- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル6
- レベル6
- レベル3
- レベル6

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
道路改良									YOHZZ	
道路土工	1			式					YOH1Y	
掘削工	1			式					YOH1Y200	
掘削（土砂）	1			式					YOH1	
片切掘削（人力併用機械掘削） 砂・砂質土	383			m3					S0060	0
バックホウ掘削積込 山積0.8m3（平積0.6m3） 砂・砂質土	365			m3					S0010	0
路体盛土工	1			式					YOH1Y255	
路体盛土（W<1.0）	14			m3					V1001	0
										単価 第0-0005号表

参考内容のため
内訳書表記不要

S0060

コボ外

単価 第0-0001号表

見積参考資料

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
レベル6	路体盛土 (1.0 ≤ W < 2.5)									V1002	0
		10		m	3					単価	第0-0010号表
レベル6	路体盛土 (2.5 ≤ W < 4.0)									V1003	0
		41		m	3					単価	第0-0013号表
レベル6	路体盛土 (4.0 ≤ W)									V1004	0
		2		m	3					単価	第0-0016号表
レベル3	路床盛土工									YOH1Y257	
		1			式						
レベル6	路床盛土 (2.5 ≤ W < 4.0)									V2004	0
		41		m	3					単	
レベル6	路床盛土 (4.0 ≤ W)									V2004	0
		13		m	3					単価	第0-0023号表
レベル6	路肩盛工									S0035	0
		21		m	3					単価	第0-0026号表
レベル3	法面整形工									YOH1Y258	
		1			式						
レベル4	法面整形（切土部）									YOH1Y258408	
		1			式						

参考内容のため
内訳書表記不要

見積参考資料

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
レベル6	安定処理工（バックホウ混合） 構造物基礎 混合深さ 1m以下	58		m ²						S0320 0	
レベル2	法面工									単価 第0-0036号表 YOH1R	
レベル3	植生工	1		式						YOH1R200	
レベル4	植生シート	1		式						YOH1R2005DB	
レベル6	植生シート工 盛土法面 環境品	76		m ²						S62	
レベル2	擁壁工	1		式						単 YOH1S	
レベル3	作業土工	1		式						YOH1S20B	
レベル4	床掘り	1		式						YOH1S20B40R	
レベル6	バックホウ床掘 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 砂・砂質土	52		m ³						S0020 0	
										単価 第0-0040号表	

参考内容のため
内訳書表記不要

見積参考資料

レベル3

レベル4

レベル6

レベル6

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
集水桝工									Y0H25203	
	1			式						
プレキャスト集水桝									Y0H252035NK	
	1			箇所						
集水桝据付 400kgを超え 800kg以下									S1100	0
	1			基					単価	第0-0063号表
直接工事費										
安全費									Z000	
				1式						
交通誘導員 昼間勤務（交替要員無し）									S6441	0
	1			式					単価	第0-0065号表
共通仮設費率分									Z0010	
				1式						
共通仮設費計										
純工事費										

参考内容のため
内訳書表記不要

見積参考資料

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費					1式					<div style="border: 2px solid red; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;"> 参考内容のため 内訳書表記不要 </div> </div>	
工事原価											
一般管理費					1式						
工事価格											
消費税相当額					1式						
工事費											

0 各種共通（表紙）

●積算内訳書の様式は任意ですが、「表紙」に「諸経費内訳」及び「本工事内訳書」等を添付して作成してください。

積 算 内 訳 書

平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

別府市長 ○○ ○○ 様

工 事 名

××××××××××××××××××××××××××××××××××

工 事 場 所

××××××××××××××××××

○○・○○特定建設工事共同企業体

代表構成員

住 所 ○○○○○○○○○○

商 号 又 は 名 称 △△△△△△△△△△

代 表 者 又 は 受 任 者 □□□□ □□□□ 印

JVの場合



住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

商号又は名称 △△△△△△△△△△△△△△△△

代表者又は受任者 □□□□ □□□□□□□□

印

電子入札で提出の場合、省略可


0 各種共通（表紙）

直接工事費	XX, XXX, XXX	
共通仮設費	X, XXX, XXX	
現場管理費	X, XXX, XXX	消費税相当額 XXX, XXX
一般管理費等	X, XXX, XXX	
工事価格計	XX, XXX, XXX	工事費 XX, XXX, XXX

諸経費内訳

工種	種別	数量	単位	金額（円）	摘要
直接工事費				XX, XXX, XXX	(産業廃棄物税相当額を含む)
	共通仮設費	一式		X, XXX, XXX	
純工事費				XX, XXX, XXX	
	現場管理費	一式		X, XXX, XXX	
工事原価				XX, XXX, XXX	
	一般管理費等	一式		X, XXX, XXX	
工事価格				XX, XXX, XXX	入札価格
	消費税相当額	一式		XXX, XXX	
工事費				XX, XXX, XXX	

必ず入札価格と一致



記載例1 土木工事用（本工事費内訳書）その1

本工事費内訳書

No. 1

番号	名 称	数量	単位	単価	金額（円）	備 考
	道路改良	1	式		1,036,950	(レベル1)
	道路土工	1	式		831,350	(レベル2)
	掘削工	1	式		423,530	(レベル3)
	掘削（土砂）	1	式		423,530	(レベル4) ※予定価格95%未満入札 省略可
	片切掘削（人力併用機械掘削） 砂・砂質土	383	m ³	800	306,400	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	バックホウ掘削積込 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）砂・砂質土	265	m ³	442	117,130	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	路体盛土工	1	式		95,650	(レベル3)
	路体盛土（W<1.0）	14	m ³	1,500	21,000	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	路体盛土（1.0≤W<2.5）	10	m ³	1,320	13,200	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	路体盛土（2.5≤W<4.0）	41	m ³	1,450	59,450	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	路体盛土（4.0≤W）	2	m ³	1,000	2,000	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	路床盛土工	1	式		80,170	(レベル3)
	路床盛土（2.5≤W<4.0）	41	m ³	1,250	51,250	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	路床盛土（4.0≤W）	13	m ³	900	11,700	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	路肩盛工	21	m ³	820	17,220	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	法面整形工	1	式		232,000	(レベル3)
	法面整形（切土部）	1	式		116,000	(レベル4) ※予定価格95%未満入札 省略可
	安定処理工（バックホウ混合） 構造物基礎 混合深さ 1m以下	58	m ²	2,000	116,000	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可

記載例1 土木工事用（本工事費内訳書）その2

本工事費内訳書

No. 2

番号	名 称	数量	単位	単価	金額（円）	備 考
	法面工	1	式		76,000	(レベル2)
	植生工	1	式		76,000	(レベル3)
	植生シート	1	式		76,000	(レベル4) ※予定価格95%未満入札 省略可
	植生シート工 盛土法面 環境品	76	m ²	1,000	76,000	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	擁壁工	1	式		129,600	(レベル2)
	作業土工	1	式		119,600	(レベル3)
	床掘り	1	式		119,600	(レベル4) ※予定価格95%未満入札 省略可
	バックホウ床掘 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）砂・砂質土	52	m ³	2,300	119,600	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	集水柵工	1	式		10,000	(レベル3)
	プレキャスト集水柵	1	箇所		10,000	(レベル4) ※予定価格95%未満入札 省略可
	集水柵据付 400kgを超え 800kg以下	1	基	10,000	10,000	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
A	直接工事費				1,036,950	
	安全費	1	式		500,000	
	交通誘導員 昼間勤務（交替要員無し）	1	式		500,000	(レベル6) ※予定価格95%未満入札 省略可
	共通仮設費率分	1	式		250,000	
B	共通仮設費計				750,000	
C	純工事費				1,786,950	(C=A+B)
D	現場管理費	1	式		1,250,000	
E	工事原価				3,036,950	(E=C+D)
F	一般管理費	1	式		500,000	
G	工事価格		式		3,536,950	入札価格と同じ
H	消費税相当額	1	式		176,848	
I	工事費（税込額）				3,713,798	(I=G+H)